GROUPE SCOLAIRE 04510 MALLEMOISSON

Rénovation des installations de chauffage et de ventilation

LOT N°2 : GROS-ŒUVRE - CLOISONS - PEINTURE

D.P.G.F : Décompte du prix global et forfaitaire

EFFICIO Bureau d'études

N° poste		FOURNITURES ET PRESTATIONS	Q.	U.	Prix u. € HT	Prix total € HT
01		**TRANCHEE EXTERIEURE**				
01	101	Tranchée pour canalisations gaz y compris remblaiement, sable et grillage avertisseur	35	m		
01	201	Revêtement sur tranchée (gravier compacté)	18	m²		
02		**TRAVAUX DIVERS AMENAGEMENT CHAUFFERIE**				
02	101	Dépose portes existantes (2 unités) et fenêtre (1 unités)	1	ens		
02	102	Dépose faux-plafond nouveau local chaufferie (9.5 m²)	1	ens		
02	201	Grille ventilation basse (dim 30 x 30 cm) y compris percement	1	ens		
02	301	Bloc porte chaufferie coupe-feu 1/2 heure métallique avec ferme porte et barre anti-panique y compris ouverture dans mur extérieur et toutes sujétions	1	ens		
02	401	Pose siphon de sol chaufferie en inox (dim 150 x 150 mm) y compris percement plancher forme de pente sur 50 cm et raccordement sur réseau EU existant	1	ens		
02	501	Remplissage parois (ancienne fenêtre et porte) par blocs de béton cellulaire ép. 30 cm	3,3	m²		
02	502	Remplissage parois intérieure ancienne porte en bloc de béton cellulaire ép. 10 cm	2	m²		
02	503	Doublage coupe-feu 2 heures (cloisons et mur) en béton cellulaire cellulaire ép. 10 cm	32	m²		
02	601	Plafond coupe-feu 2 heures en plaque de parement (classé MO) de marque KNAUF (ép. 2x25 mm) y compris ossature et laine de verre ép. 100 mm	9,6	m²		
02	701	Intervention sur panne plancher bois mezzanine y compris	1	ens		
02	702	Intervention dans couverture existante (remplacement plaque en fibro-ciment)	1	ens		
02	703	Gaine coupe-feu 2 heures entre plafond chaufferie et sortie de toit en bloc de béton cellulaire ép. 10 cm	2	m²		
02	704	Chevêtre pour plancher haut chaufferie	1	ens		
02	705	Chevêtre pour sortie de toit	1	ens		
02	706	Sortie de toit maçonné pour conduit de fumées et ventilation haute	1	ens		
02	801	Enduit mortier (sortie de toit, tableau, linteau, grille extérieure)	6	m²		
02	901	Socle béton ép. 8 cm pour chaudière sur matériau résilient	1	ens		
02	1001	Socle béton ép. 8 cm pour CTA école primaire sur matériau résilient	1	ens		
03		**TRAVAUX DIVERS GAINES ET ENCOFFREMENT**				
03	101	Obturation des prises extérieure des prises d'air neuf murales existantes section 30 x 10 cm (compris remplissage, crépis, isolant et enduit intérieur)	12	U		
03	201	Obturation grilles d'air neuf autoréglables dans menuiseries	6	U		
03	301	Soffite en plaque de plâtre ép. 15 mm pour encoffrement conduit	11	m²		
03	302	Gaine verticale en plaque de plâtre ép.15 mm pour encoffrement gaine reprise	2	m²		
03	401	Remplacement dalle de faux-plafond dim : 120 x 60 cm	20	U		
04		**TRAVAUX ACCES COMBLES**				
04	101	Trappe d'accès combles en bois à un vantail (dim 100 x 180 cm) y compris ouverture dans mur extérieur et toutes sujétions	1	ens		
04	201	Barre d'accrochage pour échelle	1	U		

04	301	Poignée de maintien	1	U		
04	401	Percement pour mise en place grille extérieure dim 400 x 400 mm fournis par le lot CHAUFFAGE y compris réalisation des tableaux et des raccords d'enduit)	2	U		
04	501	Platelage en sapin pour CTA en combles (larg 70 cm - long 7m) y compris toutes sujétions	1	ens		
04	502	Laine de roche ép. 20 cm	5	m²		
04	601	Ajout ouate de cellulose complémentaire après travaux (ép. moyen 20 cm)	80	m²		
05		**TRAVAUX PEINTURE**				
05	101	Peinture sur placoplatre y compris travaux préparatoires	23	m²		
05	102	Peinture sur plâtre y compris travaux préparatoires	20	m²		
05	103	Peinture sur siporex y compris travaux préparatoires	40	m²		
05	104	Peinture pour trappe accès combles	1	ens		
		Peinture tuyauteries chauffage en tube cuivre				
05	105	. tuyauterie Ø14/16 mm	369	m		
05	106	. tuyauterie Ø20/22 mm	327	m		
05	107	. tuyauterie Ø26/28 mm	97	m		
06		**CONTROLES, ESSAIS, D.O.E, D.I.U, REGLAGES**				
06	101	Suivant CCTP	1	ens.		

Montant total € H.T. lot N°2 : GROS-ŒUVRE / CLOISONS / PEINTURE	
T.V.A. 20 %	
Montant total € T.T.C. du lot N°2 : GROS-ŒUVRE / CLOISONS / PEINTURE	

Date, cachet et signature de l'entreprise